

**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES



DECLARAÇÕES

AO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ -CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020-SIE


A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, Sub Estação, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de BELA CRUZ, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE 15 de JULHO de 2020

SALES CAVALCANTE LIMA  
CPF:041.165.023-83  
SOCIO-ADMISTRADOR





**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - CE  
TOMADA DE PREÇO N° 011/2020 - SIE  
DATA DA LIC. 23 DE JULHO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

PELO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AO PRECETOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E CONDIÇÕES DO EDITAL DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 011/2020 - SIE, COM ABERTURA MARCADA PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2020 AS 9:00HRS.

DECLARAMOS QUE NOS COMPROMETEMOS A PRESTAR TODOS OS SERVIÇOS DENTRO DAS ESPERCIIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL.

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS TODOS OS DOCUMENTOS, QUE CONHECEMOS O LOCAL DOS SERVIÇOS O PROJETO E ESPERCIIFICAÇÕES FORNECIDOS E QUE SÃO COMPATIVAIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MESMAS:

DECLARAMOS, AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEDÇA DE PARTICIPAR DA MERCIONADA LICITAÇÃO.  
ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE PRESTAR OS SERVIÇOS COTADAS NESTA PROPOSTA DE PREÇOS, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO.

ITEM	SERVIÇOS	VALOR GLOBAL
01	PAYMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA MANOEL FRANCISCO FONTENELE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ - CE	R\$ 290.017,25

VALOR DA PROPOSTA R\$ 290.017,25 ( DUZENTOS E NOVENTA MIL, DEZESETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ).  
LICITANTE : SAVIRES CONSTRUÇÕES  
ENDEREÇO: RUA SUB ESTAÇÃO N° 25 SJB ESTAÇÃO - TIANGUÁ - CE  
CNPJ: 22.346.772/0001 - 12

PRAZO DA LICITAÇÃO: 60 ( SESSENTA ) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 ( SESSENTA ) DIAS  
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL


TIANGUÁ - CE 14 DE JULHO DE 2020

SÁLLES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 04.1.165.023 - 83  
RG 20060 28137825

salles@avalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@netil.com  
88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 52.320-000 - Tianguá - Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
EN.G. CIVIL  
CREA N° 3745 - D

2/11



**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA MANOEL PORTELA NETO - BELA CRUZ CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PADRÃO DE OBRA</b>				<b>1.288,00</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	140,07	420,21
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.944,50	0,22	867,79
2		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				<b>226.338,44</b>
2.1	G3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.944,50	1,69	6.666,21
2.2	G2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.944,50	42,50	167.641,25
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.147,25	38,86	44.582,14
2.4	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1,5cm	M2	393,91	18,91	7.448,84
3		<b>SERVIÇO DIVERSOS</b>				<b>3.555,11</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.994,50	0,89	3.555,11
VALOR ORÇAMENTO:						231.181,55
VALOR BDI TOTAL:						58.835,70
VALOR TOTAL:						290.017,25

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825




88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953  
salicavalicante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 61.320-000 - Tanguá-Ceará

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

CNPJ: 22.346.772/0001-12

3/11



**SAVIREES**  
CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA MANOEL PORTELA NETO - BELA CRUZ CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PADRÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	100,00%	1.288,00	50,00%	-	0,56%	1.288,00
2	SERVIÇO DIVERSOS	50,00%	113.169,22	100,00%	3.555,11	97,91%	3.555,11
	TOTALS PARCIAIS	49,51%	114.457,22	50,49%	116.724,33		231.181,55
	BDI 25,45%		29.129,36		29.706,34		58.835,70
	TOTALS ACUMULADOS	49,51%	143.586,58	100,00%	290.017,25	100,00%	290.017,25

*Handwritten signatures and initials.*

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 - 83  
RG 20060 28137825




88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953  
salle avalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@nai.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 61.320-000 - Tanguá-Ceará  
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

*Handwritten signature of Paulo Lette Barbosa PAMPLONA*  
ENR. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

*Handwritten number 4/11*



**SAVIPRES**  
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA MANOEL PORTELA NETO - BELA CRUZ CE

Item	Composição/Insunro	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					140,07	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,000	13,21	26,42		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>						
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	CHAPA DE ACC GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,240	40,55	50,28		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,61	8,61		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	12,05	54,23		
	PREGO 15X15	KG	0,146	3,62	0,53		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>						
		R\$	113,650				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				113,65			140,07
	26,42						140,07
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)					0,22	M2
	Equipam. (C/HCRARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	40,47	0,0405		
	NIVEL (CHP)	H	0,002	16,36	0,0327		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,003	17,22	0,0517		
	<b>T O T A L Equipam.</b>						
		R\$	0,125				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H					

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF: 041.165.023-83

RG: 20060 28137825



salle avalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@tai.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 61.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

88 99377-3889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953

PAULO LETE BARBOSA PAMPLONA


ENG. CIVIL

CREAM Nº 3745 - D

5/11

*(Handwritten signatures and initials)*





**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

		0,012	13,21	0,1585			
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 0,159</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					1,5340	-	1,69
C2895	0,16 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					42,50	M3
	Equipam. (CHC/RARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	14,35	0,7175		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,040	60,27	2,4108		
	<b>TOTAL Equipam.</b>	<b>R\$ 3,128</b>					
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,3000	17,83	5,35		
	SERVENTE	H	0,600	13,21	7,9260		
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 13,276</b>					
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,159	39,61	6,30		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	57,56	8,64		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	259,38	11,15		
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$ 26,090</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				26,09	3,1280	-	42,50
C0366	13,28 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					38,86	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,3000	17,83	5,35		

SALES CALVAAGANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



salir avalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá-Ceará

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953


CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

7/11



**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

	SERVENTE	H	0,4000	13,21	5,28			
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>10,6300</b>					
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>							
	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,1420	1,95		0,28		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0200	16,27		0,33		
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	49,45		0,15		
	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,35 x 0,15 m)	M	1,0000	27,32		27,32		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRDZUIDA	M3	0,0007	212,83		0,15		
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>28,2300</b>					
	Mão de Obra		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>	
	10,63			28,23			38,86	
C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP =1,5cm					18,91	M2	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	1,0000	17,83		17,8300		
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>17,8300</b>					
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>							
	AREIA MÉDIA	M3	0,0100	43,91		0,4391		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,40		0,6400		
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,0791</b>					
	Mão de Obra		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>	
	17,83			1,08			18,91	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,89	M2	

*(Handwritten signatures)*

SALES CAVVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR  
CPF-041.165.023-83  
RG 20060 28137825



88 99377-3889/ 88 99363-0999/88 2133-1953  
salle cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes( nai.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá-Ceará


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

CNPJ:22.346.772/0001-12

8/11





**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

MAO DE OBRA	H	13,21	0,89			
SERVENTE	0,067					
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 0,890</b>					
Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	0,89
0,89	-	-	-	-	-	0,89

SALES CALVAZANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825




88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953  
savires@hotmai.com/saviresconstrucoes.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

9/11



**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

DESPESAS INDIRETAS

%

Despesas Indiretas

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCO	0,97%

**Benefício**

G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	6,16%

**Impostos**

I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	3,00%
I4	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		11,15%

**BDI**

25,45%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953  
salte avalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@tal.com  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LETE BARBOSA PAMPLONA  
ENGR. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

10  
11



**SAVIREES**  
CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80
<b>GRUPO B</b>			
B1	Reposuo Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Ferriados	3,41	0,00
B3	Auxilia - Em ternidade	0,89	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FERIAS GOZADAS	7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
3	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PREVIO INDEINIZADO	5,06	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,12	0,10
C3	FERIAS INDEINIZADAS	5,68	3,39
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70
C5	INDEINIZACÃO ADICIONAL	0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDEINIZATÓRIOS	16,28	11,86
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINDEINENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINDEINENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E	0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINDEINENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19
<b>TOTAL (A+3+C+D+E)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825




88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953  
savir@hotmai.com/saviresconstrucoes.com.br  
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Itangará-Ceará  
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL  
CREA Nº 3745 - D

Handwritten initials.



**SAVIRES**  
CONSTRUÇÕES

*[Handwritten signatures]*

CODIGO	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
	DESCRIÇÃO	GRUPO A
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	salario Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80
GRUPO B		
B1	Reposuo Semanal Remunerado	17,78
B2	Feritados	3,41
B3	Auxilia - Enfermidade	0,89
B4	13 SALARIO	10,71
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71
B7	DIAS DE CHUVA	1,41
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FERIAS GOZADAS	7,89
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68
C4	DEPÓSITO RECIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E	0,43
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,09
GRUPO E		
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20
		48,69

SALES CALVAÇANTE LIMA

ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953  
salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@vmail.com  
Rua Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Iangaúá-Ceará  
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL  
CREA Nº 3795 - D

*[Handwritten signature]*