

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SIE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta de preço para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 05 /2020-SIE**. Cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ**. Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de **R\$: 97.380,68 (NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)**.

Com prazo de execução de **03 (TRÊS) MESES**.

Caso nos seja adjudicado o **Objeto** da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, carteira de identidade nº 2002019065466, órgão expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço e que conhecemos o local das obras e que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Atenciosamente,

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51


MASSAPÉ/CE, 02 DE JULHO DE 2020.

SECULLUS - serviços e locações eireli

☎ Rua: Amadeu Albuquerque, 100 | Centro | massapê-CE


☎ secullus_servicos@hotmail.com

☎ 88 99950.5155


Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:060139269-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-81E


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - CE.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,68% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	107,50	322,50	0,42%
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,81	44,98	666,15	0,86%
1.3	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	63,30	21,19	1.341,33	1,73%
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	63,30	9,00	569,70	0,73%
1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	60,43	19,49	1.177,78	1,52%
1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	93,19	7,50	698,93	0,90%
1.7	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	1,00	317,04	317,04	0,41%
2 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	SEINFRA	M3	19,84	39,63	786,26	1,01%
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	8,77	35,01	307,04	0,40%
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,78	22,46	17,52	0,02%
2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	19,84	14,80	293,63	0,38%
2.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	55,86	17,75	991,52	1,28%
2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	75,70	14,94	1.130,96	1,48%
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	8,17	313,57	2.561,87	3,30%
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	9,36	416,00	3.893,76	5,02%
3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,31	51,64	67,65	0,09%
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	25,82	6,32	163,18	0,21%
3.5	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,65	241,49	156,97	0,20%
3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,65	194,83	126,64	0,16%
3.7	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	15,79	69,66	1.099,93	1,42%
4 PAREDES E PAINÉIS								
4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	91,21	70,52	6.432,13	8,29%
4.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	4,50	287,71	1.294,70	1,67%
4.3	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,37	78,40	342,61	0,44%
4.4	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	10,68	34,05	363,65	0,47%
4.5	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	0,48	83,24	39,96	0,05%
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS								
5.1	C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,30	198,88	1.252,94	1,61%
5.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	12,00	20,81	249,72	0,32%
5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	93,17	372,68	0,48%
5.4	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	14,60	63,78	931,19	1,20%
5.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.017,70	1.017,70	1,31%
5.6	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,42	195,34	82,04	0,11%
5.7	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	2,93	260,81	764,17	0,98%
5.8	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,93	157,88	462,59	0,60%
6 COBERTURA								
6.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	SEINFRA	M2	68,79	65,36	4.496,11	5,79%
6.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	68,79	27,11	1.864,90	2,40%
6.3	C2253	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	22,12	31,69	700,98	0,90%
6.4	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	6,22	44,88	279,15	0,36%



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - CE.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H.
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
7 REVESTIMENTO							
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	208,62	4,63	965,91
7.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	101,74	30,69	3.122,40
7.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	106,88	33,71	3.602,92
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	101,74	59,10	6.012,83
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	101,74	6,51	662,33
7.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP.= 5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	11,44	9,61	109,94
7.7	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6, ESP.=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	11,44	26,50	303,16
7.8	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	SINAPI	M2	54,74	30,45	1.666,83
8 PAVIMENTAÇÃO							
8.1	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	54,74	7,41	405,62
8.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	54,74	12,16	665,64
8.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,46	350,65	1.563,90
8.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	66,28	16,96	1.124,11
8.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	66,28	55,38	3.670,59
8.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	66,28	6,51	431,48
8.7	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	6,44	35,12	226,17
8.8	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	9,81	284,59	2.791,83
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	162,24	1.622,40
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	154,12	924,72
9.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	58,87	117,74
9.4	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	42,85	42,85
9.5	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	23,04	46,08
9.6	I6245	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 250L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	200,78	200,78
9.7	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	391,62	783,24
9.8	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	248,63	497,26
9.9	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	44,81	89,62
9.10	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	0,56	263,51	147,57
9.11	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	28,23	56,46
9.12	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	21,18	42,36
9.13	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	23,34	46,68
9.14	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	1,00	108,90	108,90
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	171,99	3.095,82
10.2	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	144,28	721,40
10.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	114,58	114,58
10.4	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	3,00	29,36	88,08
10.5	060121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22.5x22,5	SBC	UN	8,00	65,09	520,72



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-81E

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
BELA CRUZ, CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - CE
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

PLANILHA ORÇAMENTARIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
11	PINTURA						2.153,82	2,77%
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	66,17	10,68	706,70	0,91%
11.2	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	77,54	11,70	907,22	1,17%
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,87	30,02	56,14	0,07%
11.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	24,45	18,99	464,31	0,60%
11.5	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	5,16	3,77	19,45	0,03%
12	ACESSIBILIDADE						741,36	0,96%
12.1	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	123,56	741,36	0,96%
13	SERVIÇOS DIVERSOS						499,41	0,64%
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	53,99	9,25	499,41	0,64%


VALOR ORÇAMENTARIO TOTAL

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 97.380,68 (NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

MASSAPÊ - CE , 02 DE JULHO DE 2020


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI


Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51


Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:06018269-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.093,43	5,23%
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.526,93	3,62%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8.070,00	8,29%
4	PAREDES E PAINÉIS	8.473,05	8,70%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.133,03	5,27%
6	COBERTURA	7.341,14	7,54%
7	REVESTIMENTO	16.446,32	16,89%
8	PAVIMENTAÇÃO	10.879,34	11,17%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.726,66	4,85%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.540,60	4,66%
11	PINTURA	2.153,82	2,21%
12	ACESSIBILIDADE	741,36	0,76%
13	SERVIÇOS DIVERSOS	499,41	0,51%
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19.755,59	20,29%

VALOR ORÇAMENTO TOTAL


VALOR


VALOR ORÇAMENTO TOTAL

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 97.380,88 (NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 02 DE JULHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI


Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51


Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 81590 / RM:060139269-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	20,53	20,94
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	13,28	13,28
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,18	45,81
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	6,97	1,05
TOTAL MATERIAL:						81,08
VALOR SEM ENCARGOS:						95,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,15
VALOR COM ENCARGOS:						107,50
VALOR BDI (25.45%):						27,36
VALOR COM BDI:						134,86

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,13	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:						24,29
VALOR SEM ENCARGOS:						24,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						20,69
VALOR COM ENCARGOS:						44,98
VALOR BDI (25.45%):						11,45
VALOR COM BDI:						56,43

1.3. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	7,84	10,19
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,63	1,25
TOTAL MAO DE OBRA:						11,44
VALOR SEM ENCARGOS:						11,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,75
VALOR COM ENCARGOS:						21,19
VALOR BDI (25.45%):						5,39
VALOR COM BDI:						26,58

1.4. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	9,63	0,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,86
VALOR SEM ENCARGOS:						4,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,14
VALOR COM ENCARGOS:						9,00
VALOR BDI (25.45%):						2,29
VALOR COM BDI:						11,29

1.5. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,63	1,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	7,13	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:						10,52
VALOR SEM ENCARGOS:						10,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,97
VALOR COM ENCARGOS:						19,49
VALOR BDI (25.45%):						4,98
VALOR COM BDI:						24,45

1.6. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,63	0,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,05
VALOR SEM ENCARGOS:						4,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,45
VALOR COM ENCARGOS:						7,50
VALOR BDI (25.45%):						1,91
VALOR COM BDI:						9,41



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.632.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.7. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	7,13	171,19
TOTAL MAO DE OBRA:						171,19
VALOR SEM ENCARGOS:						171,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						145,85
VALOR COM ENCARGOS:						317,04
VALOR BDI (25.45%):						80,69
VALOR COM BDI:						397,73

2.1. C0930 - CORTE MANUAL EM TERRA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10500	CAVOUQUEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	7,13	10,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	7,13	10,70
TOTAL MAO DE OBRA:						21,40
VALOR SEM ENCARGOS:						21,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						18,23
VALOR COM ENCARGOS:						39,63
VALOR BDI (25.45%):						10,09
VALOR COM BDI:						49,72

2.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	7,13	18,90
TOTAL MAO DE OBRA:						18,90
VALOR SEM ENCARGOS:						18,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,11
VALOR COM ENCARGOS:						35,01
VALOR BDI (25.45%):						8,91
VALOR COM BDI:						43,92

2.3. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	7,13	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:						12,13
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,33
VALOR COM ENCARGOS:						22,46
VALOR BDI (25.45%):						5,72
VALOR COM BDI:						28,18

2.4. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	25,11	5,02
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,02
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,28
VALOR SEM ENCARGOS:						9,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,50
VALOR COM ENCARGOS:						14,80
VALOR BDI (25.45%):						3,77
VALOR COM BDI:						18,57

2.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	25,11	6,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,03
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:						5,14
VALOR SEM ENCARGOS:						11,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,58
VALOR COM ENCARGOS:						17,75
VALOR BDI (25.45%):						4,52
VALOR COM BDI:						22,27

2.6. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	MEH	0,18520000	71,44	13,23
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,23

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140 - 000

R A

R

J

P



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	13,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,71
VALOR COM ENCARGOS:	14,94
VALOR BDI (25.45%):	3,80
VALOR COM BDI:	18,74

R
A


J

R

P



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA DO CIDADÃO
MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	9,63	57,76
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	7,13	64,20
TOTAL MAO DE OBRA:						121,96
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	31,57	11,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,28	30,66
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	41,38	45,52
TOTAL MATERIAL:						87,70
VALOR SEM ENCARGOS:						209,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):						103,91
VALOR COM ENCARGOS:						313,57
VALOR BDI (25.45%):						79,80
VALOR COM BDI:						393,37

3.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	9,63	81,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	7,13	65,62
TOTAL MAO DE OBRA:						147,45
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,26	61,10
TOTAL MATERIAL:						61,10
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	211,92	63,58
TOTAL SERVICIO:						63,58
VALOR SEM ENCARGOS:						272,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						143,87
VALOR COM ENCARGOS:						416,00
VALOR BDI (25.45%):						105,87
VALOR COM BDI:						521,87

3.3. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	7,84	10,19
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	9,63	12,52
TOTAL MAO DE OBRA:						22,71
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,14	2,06
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	6,97	1,05
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	2,93	1,47
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	5,00	5,00
TOTAL MATERIAL:						9,58
VALOR SEM ENCARGOS:						32,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						19,38
VALOR COM ENCARGOS:						51,64
VALOR BDI (25.45%):						13,14
VALOR COM BDI:						64,78

3.4. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	70,40	0,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,56
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,84	0,63
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:						1,40
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,12	0,14
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	2,81	2,95
TOTAL MATERIAL:						3,09
VALOR SEM ENCARGOS:						5,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,27
VALOR COM ENCARGOS:						6,32
VALOR BDI (25.45%):						1,61
VALOR COM BDI:						7,93



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 16.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.5. C3272 - CONCRETO PVIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	10,02	0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	13,09	13,09
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,09
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
TOTAL MAO DE OBRA:						42,80
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,28	94,08
TOTAL MATERIAL:						94,08
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	4,26	3,63
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	43,22	36,13
TOTAL SERVIÇO:						39,76
VALOR SEM ENCARGOS:						189,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):						51,76
VALOR COM ENCARGOS:						241,49
VALOR BDI (25.45%):						61,46
VALOR COM BDI:						302,95

3.6. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	9,63	48,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	7,13	57,06
TOTAL MAO DE OBRA:						105,20
VALOR SEM ENCARGOS:						105,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						89,63
VALOR COM ENCARGOS:						194,83
VALOR BDI (25.45%):						49,58
VALOR COM BDI:						244,41

3.7. C4456 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	9,63	3,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	7,13	2,50
TOTAL MAO DE OBRA:						5,87
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	2,87	2,12
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	10,18	13,23
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	6,97	0,21
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	2,93	2,84
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	5,00	3,25
I8283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	19,81	19,81
TOTAL MATERIAL:						41,46
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	197,00	7,88
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	105,20	4,21
TOTAL SERVIÇO:						12,09
VALOR SEM ENCARGOS:						59,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,24
VALOR COM ENCARGOS:						69,66
VALOR BDI (25.45%):						17,73
VALOR COM BDI:						87,39

4.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	7,13	13,12
TOTAL MAO DE OBRA:						27,56
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	31,57	1,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,68	4,21
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,28	1,73
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,26	12,22
TOTAL MATERIAL:						16,46
VALOR SEM ENCARGOS:						47,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						23,50
VALOR COM ENCARGOS:						70,52
VALOR BDI (25.45%):						17,95

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 16.632.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 88,47

R A

[Handwritten signatures and marks]



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.632.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE QUANTOS

4.2. C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	9,63	23,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	7,13	34,24
TOTAL MAO DE OBRA:						57,35
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	34,05	0,14
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	1,86	1,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,28	0,45
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	1,67	2,17
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	177,45	177,45
TOTAL MATERIAL:						181,51
VALOR SEM ENCARGOS:						238,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):						48,85
VALOR COM ENCARGOS:						287,71
VALOR BDI (25.45%):						73,22
VALOR COM BDI:						360,93

4.3. C4492 - VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18317	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL	SEINFRA	M2	1,00000000	78,40	78,40
TOTAL MATERIAL:						78,40
VALOR SEM ENCARGOS:						78,40
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						78,40
VALOR BDI (25.45%):						19,95
VALOR COM BDI:						98,35

4.4. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	34,05	34,05
TOTAL MATERIAL:						34,05
VALOR SEM ENCARGOS:						34,05
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						34,05
VALOR BDI (25.45%):						8,67
VALOR COM BDI:						42,72

4.5. C0805 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:						26,38
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10811	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	30,81	30,81
TOTAL MATERIAL:						30,81
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00590000	405,93	2,39
TOTAL SERVICIO:						2,39
VALOR SEM ENCARGOS:						59,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						23,66
VALOR COM ENCARGOS:						83,24
VALOR BDI (25.45%):						21,18
VALOR COM BDI:						104,42

5.1. C4523 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18347	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	198,88	198,88
TOTAL MATERIAL:						198,88
VALOR SEM ENCARGOS:						198,88
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						198,88
VALOR BDI (25.45%):						50,62
VALOR COM BDI:						249,50



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.2. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	7,84	1,96
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,63	2,41
TOTAL MAO DE OBRA:						4,37
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	12,18	12,18
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,09	0,54
TOTAL MATERIAL:						12,72
VALOR SEM ENCARGOS:						17,09
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,72
VALOR COM ENCARGOS:						20,81
VALOR BDI (25,45%):						5,30
VALOR COM BDI:						26,11

5.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,84	15,68
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
TOTAL MAO DE OBRA:						34,93
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,47	28,47
TOTAL MATERIAL:						28,47
VALOR SEM ENCARGOS:						63,40
VALOR ENCARGOS (85,20%):						29,77
VALOR COM ENCARGOS:						93,17
VALOR BDI (25,45%):						23,71
VALOR COM BDI:						116,88

5.4. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:						19,26
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,20000000	3,28	0,66
11952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,60000000	4,59	2,75
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	2,70000000	7,84	21,17
16233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,40000000	8,86	3,54
TOTAL MATERIAL:						28,12
VALOR SEM ENCARGOS:						47,38
VALOR ENCARGOS (85,20%):						16,40
VALOR COM ENCARGOS:						63,78
VALOR BDI (25,45%):						16,23
VALOR COM BDI:						80,01

5.5. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA	UN	1,30000000	3,82	4,97
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	13,84	17,99
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	11,85	15,41
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	47,29	61,48
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	374,09	486,32
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	7,45	9,69
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	171,69	421,84
TOTAL MATERIAL:						1017,70
VALOR SEM ENCARGOS:						1.017,70
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1.017,70
VALOR BDI (25,45%):						259,00
VALOR COM BDI:						1.276,70



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 16.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

5.6. C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,73
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	4,98	7,47
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	171,69	171,69
TOTAL MATERIAL:						179,16
VALOR SEM ENCARGOS:						187,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,45
VALOR COM ENCARGOS:						195,34
VALOR BDI (25.45%):						49,71
VALOR COM BDI:						245,05

5.7. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	9,63	24,07
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	7,13	10,70
TOTAL MÃO DE OBRA:						34,77
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	183,74	183,74
TOTAL MATERIAL:						183,74
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	405,93	8,52
TOTAL SERVIÇO:						8,52
VALOR SEM ENCARGOS:						227,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						33,78
VALOR COM ENCARGOS:						260,81
VALOR BDI (25.45%):						66,38
VALOR COM BDI:						327,19

8. C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,73
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	4,98	7,47
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	134,23	134,23
TOTAL MATERIAL:						141,70
VALOR SEM ENCARGOS:						150,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,45
VALOR COM ENCARGOS:						157,88
VALOR BDI (25.45%):						40,18
VALOR COM BDI:						198,06

6.1. C1338 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m (M2)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
TOTAL MÃO DE OBRA:						17,47
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,23000000	6,75	1,55
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,01700000	1809,23	30,76
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	6,97	0,70
TOTAL MATERIAL:						33,01
VALOR SEM ENCARGOS:						50,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,88
VALOR COM ENCARGOS:						65,36
VALOR BDI (25.45%):						16,63
VALOR COM BDI:						81,99



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246

TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	7,84	1,72
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	9,63	2,12
TOTAL MAO DE OBRA:						3,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,31	0,44
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	0,62	0,88
12059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	16,24	18,68
TOTAL MATERIAL:						20,00
VALOR SEM ENCARGOS:						23,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,27
VALOR COM ENCARGOS:						27,11
VALOR BDI (25.45%):						6,90
VALOR COM BDI:						34,01

6.3. C2253 - RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,08000000	7,84	0,63
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:						1,40
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11838	RUFO FIBROCIMENTO (ONDULADA)	SEINFRA	UN	0,94800000	30,70	29,10
TOTAL MATERIAL:						29,10
VALOR SEM ENCARGOS:						30,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,19
VALOR COM ENCARGOS:						31,69
VALOR BDI (25.45%):						8,07
VALOR COM BDI:						39,76

6.4. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:						17,47
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	9,83	10,12
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,07000000	6,97	0,49
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	23,55	0,71
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	40,45	1,21
TOTAL MATERIAL:						12,53
VALOR SEM ENCARGOS:						30,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,88
VALOR COM ENCARGOS:						44,88
VALOR BDI (25.45%):						11,42
VALOR COM BDI:						56,30

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						2,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	31,57	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,28	0,68
TOTAL MATERIAL:						0,87
VALOR SEM ENCARGOS:						2,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,73
VALOR COM ENCARGOS:						4,63
VALOR BDI (25.45%):						1,18
VALOR COM BDI:						5,81



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	405,93	8,12
TOTAL SERVICIO:						8,12
VALOR SEM ENCARGOS:						18,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,51
VALOR COM ENCARGOS:						30,69
VALOR BDI (25.45%):						7,81
VALOR COM BDI:						38,50

7.3. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	405,93	10,15
TOTAL SERVICIO:						10,15
VALOR SEM ENCARGOS:						20,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,50
VALOR COM ENCARGOS:						33,71
VALOR BDI (25.45%):						8,58
VALOR COM BDI:						42,29

7.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	9,63	6,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,07
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	24,39	26,83
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,24	9,92
TOTAL MATERIAL:						36,75
VALOR SEM ENCARGOS:						48,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,28
VALOR COM ENCARGOS:						59,10
VALOR BDI (25.45%):						15,04
VALOR COM BDI:						74,14

7.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	1,77	0,30
TOTAL MATERIAL:						0,30
VALOR SEM ENCARGOS:						3,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,95
VALOR COM ENCARGOS:						6,51
VALOR BDI (25.45%):						1,66
VALOR COM BDI:						8,17



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,63	2,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	7,13	2,21
TOTAL MAO DE OBRA:						4,62
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	31,57	0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,28	0,82
TOTAL MATERIAL:						1,05
VALOR SEM ENCARGOS:						5,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,94
VALOR COM ENCARGOS:						9,61
VALOR BDI (25.45%):						2,45
VALOR COM BDI:						12,06

7.7. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	9,63	6,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						11,73
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	177,76	3,56
TOTAL SERVICIO:						3,56
VALOR SEM ENCARGOS:						15,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,21
VALOR COM ENCARGOS:						26,50
VALOR BDI (25.45%):						6,74
VALOR COM BDI:						33,24

7.8. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63130000	12,37	7,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31560000	10,08	3,18
TOTAL MAO DE OBRA:						10,99
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	8,08	0,20
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	SINAPI	KG	0,99640000	0,38	0,38
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,07400000	8,51	9,14
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00780000	7,43	0,06
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENT O	0,03080000	10,24	0,32
TOTAL MATERIAL:						10,10
VALOR SEM ENCARGOS:						21,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,36
VALOR COM ENCARGOS:						30,45
VALOR BDI (25.45%):						7,75
VALOR COM BDI:						38,20

8.1. C1631 - LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	7,13	2,14
TOTAL MAO DE OBRA:						3,58
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	0,74	0,78
TOTAL MATERIAL:						0,78
VALOR SEM ENCARGOS:						4,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,05
VALOR COM ENCARGOS:						7,41
VALOR BDI (25.45%):						1,89
VALOR COM BDI:						9,30



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.632.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.2. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	7,84	0,31
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	9,63	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						0,50
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	7,12	0,07
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	1,03000000	10,83	11,15
TOTAL MATERIAL:						11,22
VALOR SEM ENCARGOS:						11,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,44
VALOR COM ENCARGOS:						12,16
VALOR BDI (25.45%):						3,09
VALOR COM BDI:						15,25

8.3. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
TOTAL MAO DE OBRA:						62,05
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	193,95	193,95
TOTAL SERVICO:						193,95
VALOR SEM ENCARGOS:						256,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						94,65
VALOR COM ENCARGOS:						350,65
VALOR BDI (25.45%):						89,24
VALOR COM BDI:						439,89

8.4. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,63	2,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	7,13	3,92
TOTAL MAO DE OBRA:						6,33
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	31,57	1,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,28	4,08
TOTAL MATERIAL:						5,23
VALOR SEM ENCARGOS:						11,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,40
VALOR COM ENCARGOS:						16,96
VALOR BDI (25.45%):						4,32
VALOR COM BDI:						21,28

8.5. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	24,39	26,83
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,24	9,92
TOTAL MATERIAL:						36,75
VALOR SEM ENCARGOS:						46,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,57
VALOR COM ENCARGOS:						55,38
VALOR BDI (25.45%):						14,09
VALOR COM BDI:						69,47



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3814-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43
TOTAL MÃO DE OBRA:						3,36
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	1,77	0,30
TOTAL MATERIAL:						0,30
VALOR SEM ENCARGOS:						3,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,85
VALOR COM ENCARGOS:						6,51
VALOR BDI (25.45%):						1,66
VALOR COM BDI:						8,17

8.7. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	7,13	8,20
TOTAL MÃO DE OBRA:						17,83
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	31,57	0,57
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,28	1,53
TOTAL MATERIAL:						2,10
VALOR SEM ENCARGOS:						19,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,19
VALOR COM ENCARGOS:						35,12
VALOR BDI (25.45%):						8,94
VALOR COM BDI:						44,06

8.8. C4064 - GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)


MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	7,13	12,48
TOTAL MÃO DE OBRA:						26,92
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,28	0,73
11231	GRANITO POLIDO PRETO E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	215,93	226,73
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	1,77	0,44
TOTAL MATERIAL:						227,90
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	211,92	5,30
TOTAL SERVICIO:						5,30
VALOR SEM ENCARGOS:						260,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						24,47
VALOR COM ENCARGOS:						284,59
VALOR BDI (25.45%):						72,43
VALOR COM BDI:						357,02

9.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MÃO DE OBRA:						70,23



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	34,05	0,12
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,68	1,70
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,28	0,70
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,50	1,00
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,99	3,96
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,22	2,22
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,79	1,58
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,41	1,41
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,54	1,54
I2200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,20000000	1,44	1,73
I2201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1)	SEINFRA	M	5,00000000	3,24	16,20
TOTAL MATERIAL:					32,16
VALOR SEM ENCARGOS:					102,39
VALOR ENCARGOS (85,20%):					59,85
VALOR COM ENCARGOS:					162,24
VALOR BDI (25,45%):					41,29
VALOR COM BDI:					203,53

9.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					70,23

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	34,05	0,14
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,68	2,04
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,28	0,84
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,59	3,59
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,87	1,74
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,18	1,18
I2012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	6,47	6,47
I2013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	1,80	1,80
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	5,29	1,75
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	1,91	2,87
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	3,24	1,62
TOTAL MATERIAL:					24,04
VALOR SEM ENCARGOS:					94,27
VALOR ENCARGOS (85,20%):					59,85
VALOR COM ENCARGOS:					154,12
VALOR BDI (25,45%):					39,22
VALOR COM BDI:					193,34

9.3. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	7,84	4,78
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	9,63	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:					10,65

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,12	0,11
I1806 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	39,02	39,02
TOTAL MATERIAL:					39,13
VALOR SEM ENCARGOS:					49,78
VALOR ENCARGOS (85,20%):					9,09
VALOR COM ENCARGOS:					58,87
VALOR BDI (25,45%):					14,98
VALOR COM BDI:					73,85



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.4. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	7,84	4,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	9,63	5,20
TOTAL MAO DE OBRA:						9,43
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,12	0,14
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	25,24	25,24
TOTAL MATERIAL:						25,38
VALOR SEM ENCARGOS:						34,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,04
VALOR COM ENCARGOS:						42,85
VALOR BDI (25.45%):						10,91
VALOR COM BDI:						53,76

9.5. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						8,73
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	6,86	6,86
TOTAL MATERIAL:						6,86
VALOR SEM ENCARGOS:						15,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,45
VALOR COM ENCARGOS:						23,04
VALOR BDI (25.45%):						5,86
VALOR COM BDI:						28,90

9.6. I6245 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 250L, COM TAMPA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	200,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	200,78
VALOR BDI (25.45%):	51,10
VALOR COM BDI:	251,88

9.7. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	7,84	15,68
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
TOTAL MAO DE OBRA:						34,93
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	181,55	181,55
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,11	0,22
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	117,61	117,61
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	9,94	9,94
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,12	0,07
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,06	2,12
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	15,41	15,41
TOTAL MATERIAL:						326,92
VALOR SEM ENCARGOS:						361,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						29,77
VALOR COM ENCARGOS:						391,62
VALOR BDI (25.45%):						99,67
VALOR COM BDI:						491,29



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 16.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.8. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	7,84	21,56
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	9,63	26,48
TOTAL MAO DE OBRA:						48,04
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,11	0,22
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	9,94	9,94
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,12	0,10
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,76	44,76
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,06	2,12
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	53,17	53,17
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	40,94	40,94
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,42	8,42
TOTAL MATERIAL:						159,67
VALOR SEM ENCARGOS:						207,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						40,92
VALOR COM ENCARGOS:						248,63
VALOR BDI (25.45%):						63,28
VALOR COM BDI:						311,91

9.9. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						8,73
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	28,60	28,60
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,12	0,03
TOTAL MATERIAL:						28,63
VALOR SEM ENCARGOS:						37,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,45
VALOR COM ENCARGOS:						44,81
VALOR BDI (25.45%):						11,40
VALOR COM BDI:						56,21

9.10. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)


MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						22,10
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	2,41	9,64
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	212,93	212,93
TOTAL MATERIAL:						222,57
VALOR SEM ENCARGOS:						244,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						18,84
VALOR COM ENCARGOS:						263,51
VALOR BDI (25.45%):						67,06
VALOR COM BDI:						330,57

9.11. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						4,81
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,31	19,31
TOTAL MATERIAL:						19,31
VALOR SEM ENCARGOS:						24,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,11
VALOR COM ENCARGOS:						28,23
VALOR BDI (25.45%):						7,18



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 35,41



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.12. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
						TOTAL MAO DE OBRA:
						4,81
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,26	12,26
						TOTAL MATERIAL:
						12,26
						VALOR SEM ENCARGOS:
						17,07
						VALOR ENCARGOS (85.20%):
						4,11
						VALOR COM ENCARGOS:
						21,18
						VALOR BDI (25.45%):
						5,39
						VALOR COM BDI:
						26,57

9.13. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
						TOTAL MAO DE OBRA:
						4,81
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	14,42	14,42
						TOTAL MATERIAL:
						14,42
						VALOR SEM ENCARGOS:
						19,23
						VALOR ENCARGOS (85.20%):
						4,11
						VALOR COM ENCARGOS:
						23,34
						VALOR BDI (25.45%):
						5,94
						VALOR COM BDI:
						29,28

9.14. C0616 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
						TOTAL MAO DE OBRA:
						8,38
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	38,95	38,95
						TOTAL MATERIAL:
						38,95
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	245,80	1,40
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	4,84	10,10
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	186,82	17,22
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	197,00	7,15
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	32,29	6,46
						TOTAL SERVIÇO:
						42,33
						VALOR SEM ENCARGOS:
						89,66
						VALOR ENCARGOS (85.20%):
						19,24
						VALOR COM ENCARGOS:
						108,90
						VALOR BDI (25.45%):
						27,72
						VALOR COM BDI:
						136,62

[Handwritten signatures and initials]



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.632.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7246



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	9,76	29,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83

TOTAL MAO DE OBRA: 70,62

MATERIAL

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	0,89	10,68
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	0,85	0,85
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,59	4,59
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,13	1,13
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	6,11	0,61
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	1,85	5,55
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,62	1,62
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,48	1,44
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	13,80	13,80
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,46	0,92

TOTAL MATERIAL: 41,19

VALOR SEM ENCARGOS: 111,81

VALOR ENCARGOS (85.20%): 60,18

VALOR COM ENCARGOS: 171,99

VALOR BDI (25.45%): 43,77

VALOR COM BDI: 215,76

10.2. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	9,76	29,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83

TOTAL MAO DE OBRA: 70,62

MATERIAL

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	4,00000000	0,88	3,52
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	0,85	0,85
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,33000000	4,59	1,51
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,13	1,13
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	1,85	5,55
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,46	0,92

TOTAL MATERIAL: 13,48

VALOR SEM ENCARGOS: 84,10

VALOR ENCARGOS (85.20%): 60,18

VALOR COM ENCARGOS: 144,28

VALOR BDI (25.45%): 36,72

VALOR COM BDI: 181,00

10.3. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	7,84	9,41
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,76	11,71

TOTAL MAO DE OBRA: 21,12

MATERIAL

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	18,94	18,94
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	18,63	18,63
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,40	15,40
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,51	22,51

TOTAL MATERIAL: 75,48

VALOR SEM ENCARGOS: 96,60

VALOR ENCARGOS (85.20%): 17,98

VALOR COM ENCARGOS: 114,58

VALOR BDI (25.45%): 29,16

VALOR COM BDI: 143,74

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.4. 97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MAO DE OBRA						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	10,38	2,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	12,51	6,70
TOTAL MAO DE OBRA:						9,02
MATERIAL						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	12,66	12,66
TOTAL MATERIAL:						12,66
VALOR SEM ENCARGOS:						21,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,88
VALOR COM ENCARGOS:						29,38
VALOR BDI (25.45%):						7,47
VALOR COM BDI:						36,83

10.5. 060121 - LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)

MAO DE OBRA						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	1,00000000	6,99	6,99
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	1,00000000	5,19	5,19
TOTAL MAO DE OBRA:						12,18
MATERIAL						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	0,10000000	0,37	0,04
1050372	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	SBC	UN	1,00000000	42,49	42,49
TOTAL MATERIAL:						42,53
VALOR SEM ENCARGOS:						54,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,38
VALOR COM ENCARGOS:						65,09
VALOR BDI (25.45%):						16,57
VALOR COM BDI:						81,66

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,84	1,57
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,64	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:						4,46
MATERIAL						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,34	0,14
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	3,26	2,28
TOTAL MATERIAL:						2,42
VALOR SEM ENCARGOS:						6,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,80
VALOR COM ENCARGOS:						10,68
VALOR BDI (25.45%):						2,72
VALOR COM BDI:						13,40

11.2. C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

MAO DE OBRA						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,84	1,57
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,64	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:						4,46
MATERIAL						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	7,48	1,42
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,51000000	3,96	2,02
TOTAL MATERIAL:						3,44
VALOR SEM ENCARGOS:						7,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,80
VALOR COM ENCARGOS:						11,70
VALOR BDI (25.45%):						2,98
VALOR COM BDI:						14,68



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H.
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	7,91	0,24
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	13,28	2,12
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	0,82	0,25
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	12,59	1,51
TOTAL MATERIAL:						4,12
VALOR SEM ENCARGOS:						18,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,92
VALOR COM ENCARGOS:						30,02
VALOR BDI (25.45%):						7,64
VALOR COM BDI:						37,66

11.4. C1816 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,84	3,14
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,64	4,82
TOTAL MAO DE OBRA:						7,96
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	7,91	0,40
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,34	0,09
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,30	1,24
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	10,50	2,52
TOTAL MATERIAL:						4,25
VALOR SEM ENCARGOS:						12,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,78
VALOR COM ENCARGOS:						18,99
VALOR BDI (25.45%):						4,83
VALOR COM BDI:						23,82

11.5. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	9,64	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:						1,93
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,68	0,20
TOTAL MATERIAL:						0,20
VALOR SEM ENCARGOS:						2,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,64
VALOR COM ENCARGOS:						3,77
VALOR BDI (25.45%):						0,96
VALOR COM BDI:						4,73

12.1. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	12,01	11,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	10,08	3,01
TOTAL MAO DE OBRA:						14,40



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	6,25	37,50
00036218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	59,39	59,39
TOTAL MATERIAL:						96,89
VALOR SEM ENCARGOS:						111,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,27
VALOR COM ENCARGOS:						123,56
VALOR BDI (25.45%):						31,45
VALOR COM BDI:						155,01


13.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99
VALOR SEM ENCARGOS:						4,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,25
VALOR BDI (25.45%):						2,35
VALOR COM BDI:						11,60

MASSAPÉ - CE , 02 DE JULHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI


Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51


Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL,
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 81590 / RN:050103259-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEINFRA - 026.1 C/ DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 C/ DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	(%R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,23%	5.093,43	%	100,00%			100,00%
				R\$	5.093,43			5.093,43
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,62%	3.526,93	%	100,00%			100,00%
				R\$	3.526,93			3.526,93
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8,29%	8.070,00	%	100,00%			100,00%
				R\$	8.070,00			8.070,00
4	PAREDES E PAINÉIS	8,70%	8.473,05	%	100,00%			100,00%
				R\$	8.473,05			8.473,05
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5,27%	5.133,03	%		70,00%	30,00%	100,00%
				R\$		3.593,12	1.539,91	5.133,03
6	COBERTURA	7,54%	7.341,14	%		100,00%		100,00%
				R\$		7.341,14		7.341,14
7	REVESTIMENTO	16,89%	16.446,32	%		60,00%	40,00%	100,00%
				R\$		9.867,79	6.578,53	16.446,32
8	PAVIMENTAÇÃO	11,17%	10.879,34	%		60,00%	40,00%	100,00%
				R\$		6.527,60	4.351,74	10.879,34
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,85%	4.726,66	%			100,00%	100,00%
				R\$			4.726,66	4.726,66
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,66%	4.540,60	%			100,00%	100,00%
				R\$			4.540,60	4.540,60
11	PINTURA	2,21%	2.153,82	%			100,00%	100,00%
				R\$			2.153,82	2.153,82
12	ACESSIBILIDADE	0,76%	741,36	%			100,00%	100,00%
				R\$			741,36	741,36
13	SERVIÇOS DIVERSOS	0,51%	499,41	%			100,00%	100,00%
				R\$			499,41	499,41
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,29%	19.755,59	%	32,42%	35,20%	32,38%	100,00%
				R\$	6.404,76	6.953,97	6.396,86	19.755,59
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	100,00%	97.380,68	PARCELAS	%	32,42%	35,21%	32,38%	
				R\$	31.888,17	34.283,82	31.208,69	
				%	32,42%	67,62%	100,00%	
			ACUMULADO	%	34.092,17	68.375,99	97.380,68	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 97.380,68 (NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joacimã Arluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 OBRAS DE EDIFICAÇÕES
 Avenida Teresotécnica Nível Médio
 CEP: 61.500-110 / Fortaleza - CE
 SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001 - 30
 Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000

MASSAPÉ - CE, 02 DE JULHO DE 2020



TOMADA DE PREÇOS N° 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.

DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇO - DESONERADO

GRUPO A		→	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			3,0000	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS			0,6000	
R	RISCOS			0,9700	
				→	
				TOTAL	4,5700

GRUPO B		→	BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTI/SEGUROS			0,4000	
L	LUCRO			6,1600	
				→	
				TOTAL	6,5600

GRUPO C		I	→	IMPOSTOS	
11	PIS				0,6500
12	COFINS				3,0000
13	ISS				3,0000
14	CPRB				4,5000
				→	
				TOTAL	11,1500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right\} - 1 \right]$$


$$BDI = \left[\left\{ \frac{(1 + 3,00 + 0,40 + 0,97) \times (1 + 0,60) \times (1 + 6,16)}{(1 - (0,65 + 3,00 + 3,00 + 4,50))} \right\} - 1 \right]$$

BDI = → **25,45%**

MASSAPÉ - CE, 02 DE JULHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 002.257.233-5


 Joaquim Arluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 41790 / RN:060133269-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 03 DE JULHO DE 2020 | HORA: 08:30 H
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMAS DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	RENTISTAS %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A		8,00%	8,00%
		TOTAL	16,80%
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B			
		TOTAL	44,97%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C			
		TOTAL	15,41%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D			
		TOTAL	8,02%
A + B + C + D			3,19%

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 41590 / R-06601 - 200-2

MASSAPÊ - CE, 02 DE JULHO DE 2020