



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020-SIE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta de preço para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 06 /2020-SIE**. Cuyo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ**. Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de **R\$: 137.564,55 (CENTO E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**.


Com prazo de execução de **03 (TRÊS) MESES**.

Caso nos seja adjudicado o **Objeto** da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, carteira de identidade nº 2002019065466, órgão expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço e que conhecemos o local das obras e que o projeto e especificações fornecidos são Compatíveis com o mesmo local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Atenciosamente, SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI


Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

MASSAPÉ/CE, 03 DE JULHO DE 2020.

SECULLUS - serviços e locações eireli

Rua: Amadeu Albuquerque, 100 | Centro | massapé-CE


secullus_servicos@hotmail.com

88 99950.5155


Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:06013 / 209-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - CE.

DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÓRREGO GRANDE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 25,45%

REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (kg)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							12.810,29	11,68%
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	146,94	440,82	0,40%
1.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	14,00	317,04	4.438,56	4,05%
1.3	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	652,48	8,59	5.604,80	5,11%
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	26,40	44,98	1.187,52	1,08%
1.5	CP-1318	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	SIURB	UN	22,00	48,89	1.075,62	0,98%
1.6	022616	RETIRADA DE POSTE DE 7M DE ALTURA	SBC	UN	1,00	62,97	62,97	0,06%
2 MOVIMENTO DE TERRA							8.486,58	5,00%
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,80	35,01	168,05	0,15%
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	127,58	19,85	2.532,46	2,31%
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	127,58	21,83	2.785,07	2,54%
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							2.720,73	2,48%
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	5,82	467,48	2.720,73	2,48%
4 PAREDES E PAINÉIS							15.438,46	14,08%
4.1	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÓRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	SEINFRA	M2	33,28	395,42	13.159,58	12,00%
4.2	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	28,11	81,07	2.278,88	2,08%
5 REVESTIMENTOS							5.754,71	5,26%
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	140,53	5,07	712,49	0,65%
5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	140,53	35,88	5.042,22	4,60%
6 PAVIMENTAÇÃO							27.669,35	25,23%
6.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	440,06	30,82	13.562,65	12,37%
6.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	11,28	35,92	405,18	0,37%
6.3	171843	PISOGRAMA CONCREGRAMA 50x50x8cm	SBC	M2	168,22	81,45	13.701,52	12,49%
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							17.680,08	16,12%
7.1	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	11,00	137,40	1.511,40	1,38%
7.2	CP-3027	LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED DE ALTA POTÊNCIA 2 x 150W, FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A LÂMPADA VSMV DE 250W, TEMPERATURA 4000K A 6000K EM TOPO DE POSTE - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PRÓPRIA	UN	22,00	722,88	15.903,36	14,50%
7.3	00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	11,00	15,34	168,74	0,15%
7.4	00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	UN	11,00	8,78	96,58	0,09%
8 PINTURA							543,85	0,50%
8.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	140,53	3,87	543,85	0,50%
9 PAISAGISMO E URBANISMO							20.907,86	19,07%
9.1	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	25,00	502,01	12.550,25	11,45%
9.2	251511	LIXEIRA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	SEDOP	UN	10,00	317,62	3.176,25	2,90%
9.3	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	SINAPI	M2	168,22	14,84	2.496,38	2,28%
9.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	8,00	129,74	1.037,97	0,95%
9.5	C3611.	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	1,00	1.391,49	1.391,49	1,27%
9.6	C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	SEINFRA	M2	0,48	532,34	255,52	0,23%

R

M



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.632.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ - CE.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO Córrego Grande.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 25,45%

REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO (%)
10		SERVIÇOS DIVERSOS					645,96	0,59%
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	652,48	0,99	645,96	0,59%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):							108.354,87	100,00%
VALOR BDI (25,45%) TOTAL:							27.907,87	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):							137.564,55	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 137.564,55 (CENTO E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 03 DE JULHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CRLA: 41590 / RN:060133169-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.810,29	9,31%
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.485,58	3,99%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2.720,73	1,98%
4	PAREDES E PAINÉIS	15.438,46	11,22%
5	REVESTIMENTOS	5.754,71	4,18%
6	PAVIMENTAÇÃO	27.669,35	20,11%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.680,08	12,85%
8	PINTURA	543,85	0,40%
9	PAISAGISMO E URBANISMO	20.907,86	15,20%
10	SERVIÇOS DIVERSOS	645,96	0,47%
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	27.907,63	20,29%
VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI)		109.626,87	
VALOR BDI (25,45%) TOTAL		27.007,67	
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI)		137.564,55	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 137.564,55 (CENTO E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

MASSAPÊ - CE, 03 DE JULHO DE 2020


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Téc. do Eletrotécnico Nível Médio
CRLA: 4159D / RN:060133269-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,27
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,52	31,13
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,75	19,75
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,13	68,09
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,36	1,55
					TOTAL MATERIAL:	120,52
					VALOR SEM ENCARGOS:	134,79
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,15
					VALOR COM ENCARGOS:	146,94
					VALOR BDI (25.45%):	37,40
					VALOR COM BDI:	184,34

1.2. C2204 - RETIRADA DE ARVORES (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	7,13	171,19
					TOTAL MAO DE OBRA:	171,19
					VALOR SEM ENCARGOS:	171,19
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	145,85
					VALOR COM ENCARGOS:	317,04
					VALOR BDI (25.45%):	80,69
					VALOR COM BDI:	397,73

1.3. C2939 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	7,13	4,64
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,64
					VALOR SEM ENCARGOS:	4,64
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,95
					VALOR COM ENCARGOS:	8,59
					VALOR BDI (25.45%):	2,19
					VALOR COM BDI:	10,78

1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,13	21,40
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,29
					VALOR SEM ENCARGOS:	24,29
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	20,69
					VALOR COM ENCARGOS:	44,98
					VALOR BDI (25.45%):	11,45
					VALOR COM BDI:	56,43

1.5. CP-1318 - RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	9,76	14,64
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,40
					VALOR SEM ENCARGOS:	26,40
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	22,49
					VALOR COM ENCARGOS:	48,89
					VALOR BDI (25.45%):	12,44
					VALOR COM BDI:	61,33

1.6. 022616 - RETIRADA DE POSTE DE 7M DE ALTURA (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	2,50000000	6,99	17,48
I099900	SERVENTE	SECULLUS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	H	3,50000000	4,72	16,52
					TOTAL MAO DE OBRA:	34,00

R U

M



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.

DATA: 05 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 25,45%

REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	34,00
VALOR ENCARGOS (85,20%):	28,97
VALOR COM ENCARGOS:	62,97
VALOR BDI (25,45%):	16,03
VALOR COM BDI:	79,00


R

U

(Handwritten signatures and initials)



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2020-SJE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	7,13	18,90
TOTAL MAO DE OBRA:						18,90
VALOR SEM ENCARGOS:						18,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,11
VALOR COM ENCARGOS:						35,01
VALOR BDI (25.45%):						8,91
VALOR COM BDI:						43,92

2.2. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	33,86	8,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,13
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:						5,14
VALOR SEM ENCARGOS:						13,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,58
VALOR COM ENCARGOS:						19,85
VALOR BDI (25.45%):						5,05
VALOR COM BDI:						24,90

2.3. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	108,62	20,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						20,12
VALOR SEM ENCARGOS:						20,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,71
VALOR COM ENCARGOS:						21,83
VALOR BDI (25.45%):						5,56
VALOR COM BDI:						27,39

3.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	9,63	81,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	7,13	65,62
TOTAL MAO DE OBRA:						147,45
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,39	91,65
TOTAL MATERIAL:						91,65
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	281,71	84,51
TOTAL SERVICIO:						84,51
VALOR SEM ENCARGOS:						323,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):						143,87
VALOR COM ENCARGOS:						467,48
VALOR BDI (25.45%):						118,97
VALOR COM BDI:						586,45

4.1. C0060 - ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÓRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	9,63	24,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:						41,90
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2499	TIJOLO REFRAATÓRIO	SEINFRA	UN	159,00000000	1,85	294,15
TOTAL MATERIAL:						294,15
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0192	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,05700000	354,23	20,19
TOTAL SERVICIO:						20,19
VALOR SEM ENCARGOS:						356,24



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020-SIE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 05 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO Córrego Grande.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (85.20%):	39,18
VALOR COM ENCARGOS:	395,42
VALOR BDI (25.45%):	100,63
VALOR COM BDI:	496,05


✓

R

LA



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.2. C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	9,63	15,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	7,13	13,20
TOTAL MAO DE OBRA:						28,60
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	46,94	1,43
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	1,01	4,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	0,42	1,91
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,24	20,16
TOTAL MATERIAL:						28,10
VALOR SEM ENCARGOS:						56,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):						24,37
VALOR COM ENCARGOS:						81,07
VALOR BDI (25.45%):						20,63
VALOR COM BDI:						101,70

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						2,03
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	46,94	0,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,42	1,02
TOTAL MATERIAL:						1,31
VALOR SEM ENCARGOS:						3,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,73
VALOR COM ENCARGOS:						5,07
VALOR BDI (25.45%):						1,29
VALOR COM BDI:						6,36

2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	492,66	12,32
TOTAL SERVICIO:						12,32
VALOR SEM ENCARGOS:						22,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,50
VALOR COM ENCARGOS:						35,88
VALOR BDI (25.45%):						9,13
VALOR COM BDI:						45,01

6.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,64	1,34
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,62	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,47
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,63	1,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	7,13	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						2,68
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	46,94	2,67
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	35,74	0,23
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,41	20,91
TOTAL MATERIAL:						23,81
VALOR SEM ENCARGOS:						27,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,86
VALOR COM ENCARGOS:						30,82

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê /CE, CEP: 62.140 - 000



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001-30

RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000

TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (25.45%):	7,84
VALOR COM BDI:	38,66

✓

R

J

P

m.

R

LA



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.

DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 25,45%

REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 //

SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,64	1,34
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,62	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,47
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,63	1,54
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	7,13	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:					2,68
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	46,94	2,67
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	35,74	0,23
I9512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,51	26,01
TOTAL MATERIAL:					28,91
VALOR SEM ENCARGOS:					33,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,86
VALOR COM ENCARGOS:					35,92
VALOR BDI (25.45%):					9,14
VALOR COM BDI:					45,06

6.3. 171843 - PISOGRAMA CONCREGRAMA 50x50x8cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099600 CALCETEIRO	SBC	H	0,42500000	6,99	2,97
I099846 OPERADOR DE COMPACTADOR	SBC	H	0,40400000	7,04	2,84
I099900 SERVENTE	SBC	H	0,42500000	4,72	2,01
TOTAL MAO DE OBRA:					7,82
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000700 PO DE PEDRA (PEDRA ZERO)	SBC	M3	0,15000000	46,82	7,02
I003881 PISOGRAMA CONCREGRAMA/PISOGRAMA 50x50x8cm	SBC	M2	1,05000000	37,60	39,48
I030747 COMPACTADOR AUTOPROP.TANDEN TEMA TH-10 44CV	SBC	H	0,38000000	53,88	20,47
TOTAL MATERIAL:					66,97
VALOR SEM ENCARGOS:					74,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,66
VALOR COM ENCARGOS:					81,45
VALOR BDI (25.45%):					20,73
VALOR COM BDI:					102,18

7.1. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	73,62	4,81
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	0,58	1,75
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	26,56	1,59
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	0,44	8,14
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	59,42	2,17
00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	59,42	0,24
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	60,48000000	0,26	15,72
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	4,34	9,36
TOTAL MATERIAL:					43,78
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67890000	12,25	20,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48320000	9,93	44,52
TOTAL SERVICO:					65,09
VALOR SEM ENCARGOS:					108,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):					28,53
VALOR COM ENCARGOS:					137,40
VALOR BDI (25.45%):					34,97
VALOR COM BDI:					172,37



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.2. CP-3027 - LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED DE ALTA POTÊNCIA 2 x 150W, FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A LÂMPADA VSVM DE 250W, TEMPERATURA 4000K A 6000K EM TOPO DE POSTE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	9,76	9,76
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
TOTAL MAO DE OBRA:						17,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	3,50000000	3,29	11,52
16278	FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE	SEINFRA	UN	1,00000000	8,26	8,26
17392	FITA ISOLANTE COMUM N.º33	SEINFRA	UN	1,00000000	10,31	10,31
INS-780137	LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED DE ALTA POTÊNCIA 150W, FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A LÂMPADA VSVM DE 250W, TEMPERATURA 4000K A 6000K	PRÓPRIA	UN	1,00000000	526,04	526,04
TOTAL MATERIAL:						556,13
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,00000000	129,20	129,20
TOTAL SERVICIO:						129,20
VALOR SEM ENCARGOS:						702,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						19,95
VALOR COM ENCARGOS:						722,88
VALOR BDI (25.45%):						183,97
VALOR COM BDI:						906,85

7.3. 00002510 - RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	15,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	15,34
VALOR BDI (25.45%):	3,90
VALOR COM BDI:	19,24

7.4. 00039380 - BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	8,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,78
VALOR BDI (25.45%):	2,23
VALOR COM BDI:	11,01

8.1. C0588 - CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	9,64	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:						1,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,01	0,30
TOTAL MATERIAL:						0,30
VALOR SEM ENCARGOS:						2,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,64
VALOR COM ENCARGOS:						3,87
VALOR BDI (25.45%):						0,98
VALOR COM BDI:						4,85

TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.

DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

BDI SERVIÇOS: 25,45%

REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.1. C3611 - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (MÓDULO DE 2,60m) (UN)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,84	7,84
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
TOTAL MAO DE OBRA:						36,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0532	CHAPA DE AÇO 3/16", OU 4,75MM (37,29KG/M2)	SEINFRA	M2	0,06000000	176,73	10,60
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	1,54	12,32
I1584	PARAFUSO P/ MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,06	0,24
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	16,00000000	0,18	2,88
I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,02844000	1987,85	56,53
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	4,68000000	36,55	171,05
TOTAL MATERIAL:						253,62
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,07396000	20,90	1,55
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,73522800	20,10	14,78
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,27520000	64,78	17,83
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,24720000	12,83	41,66
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,14792000	62,05	9,18
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,14792000	268,58	39,73
TOTAL SERVIÇO:						124,73
VALOR SEM ENCARGOS:						415,07
VALOR ENCARGOS (85,20%):						86,94
VALOR COM ENCARGOS:						502,01
VALOR BDI (25,45%):						127,76
VALOR COM BDI:						629,77

2. 251511 - LIXEIRA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:						16,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00424	Lixeira em madeira	SEDOP	UN	1,00000000	286,58	286,58
TOTAL MATERIAL:						286,58
VALOR SEM ENCARGOS:						303,34
VALOR ENCARGOS (85,20%):						14,28
VALOR COM ENCARGOS:						317,62
VALOR BDI (25,45%):						80,83
VALOR COM BDI:						398,45



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.3. 98503 - PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCRETOGRAMA. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	0,63720000	7,36	4,69
00007253 TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,04460000	147,90	6,60
TOTAL MATERIAL:					11,29
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19230000	9,93	1,91
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	11,94	0,57
TOTAL SERVICIO:					2,48
VALOR SEM ENCARGOS:					13,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,07
VALOR COM ENCARGOS:					14,84
VALOR BDI (25.45%):					3,78
VALOR COM BDI:					18,62

9.4. 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)


MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	1,00000000	110,54	110,54
TOTAL MATERIAL:					110,54
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04010000	9,93	10,33
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	11,94	3,10
TOTAL SERVICIO:					13,43
VALOR SEM ENCARGOS:					123,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,77
VALOR COM ENCARGOS:					129,74
VALOR BDI (25.45%):					33,02
VALOR COM BDI:					162,76

9.5. C3611. - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,08600000	20,90	1,80
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,43000000	64,78	92,64
C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,30100000	268,58	80,84
C4064 GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2,38000000	372,80	887,26
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,35000000	31,19	42,11
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	0,36600000	269,07	98,48
C1235 EMULSÃO DE RESINAS ACRILICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	1,43000000	18,77	26,84
TOTAL SERVICIO:					1229,97
VALOR SEM ENCARGOS:					1.229,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):					161,52
VALOR COM ENCARGOS:					1.391,49
VALOR BDI (25.45%):					354,13
VALOR COM BDI:					1.745,62



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H.
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.6. C1836 - PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,30000000	9,63	12,52
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,63	7,70
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,65000000	9,65	6,28
TOTAL MAO DE OBRA:						32,77
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,65000000	16,47	27,18
I0521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	SEINFRA	M2	1,15000000	349,16	401,53
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	18,10	18,10
I1577	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,53	1,59
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,35000000	66,47	23,26
TOTAL MATERIAL:						471,66
VALOR SEM ENCARGOS:						504,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						27,91
VALOR COM ENCARGOS:						532,34
VALOR BDI (25.45%):						135,48
VALOR COM BDI:						667,82

10.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (25.45%):						0,25
VALOR COM BDI:						1,24

MASSAPÉ - CE , 03 DE JULHO DE 2020


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Ariuz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 4159D / RN:060153269-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-S/E
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.
BDI SERVIÇOS: 25,45%
REFERÊNCIAS: SBC - 2020/05 - FORTALEZA - 05/2020 // SEDOP - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 04/2020 // SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018 // SINAPI - 2020/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2020.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - (C/ DESONERAÇÃO).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	(%/R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,31%	12.810,29	%	100,00%			100,00%
				R\$	12.810,29			12.810,29
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,99%	5.485,58	%	100,00%			100,00%
				R\$	5.485,58			5.485,58
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,98%	2.720,73	%	100,00%			100,00%
				R\$	2.720,73			2.720,73
4	PAREDES E PAINÉIS	11,22%	15.438,46	%	40,00%	60,00%		100,00%
				R\$	6.175,38	9.263,08		15.438,46
5	REVESTIMENTOS	4,18%	5.754,71	%		100,00%		100,00%
				R\$		5.754,71		5.754,71
6	PAVIMENTAÇÃO	20,11%	27.669,35	%		60,00%	40,00%	100,00%
				R\$		16.601,61	11.067,74	27.669,35
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,85%	17.680,08	%		30,00%	70,00%	100,00%
				R\$		5.304,02	12.376,06	17.680,08
8	PINTURA	0,40%	543,85	%			100,00%	100,00%
				R\$			543,85	543,85
9	PAISAGISMO E URBANISMO	15,20%	20.907,86	%		20,00%	80,00%	100,00%
				R\$		4.181,57	16.726,29	20.907,86
10	SERVIÇOS DIVERSOS	0,47%	645,96	%			100,00%	100,00%
				R\$			645,96	645,96
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,29%	27.907,67	%	24,80%	37,48%	37,72%	100,00%
				R\$	6.920,36	10.461,22	10.526,09	27.907,67
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		100,00%	137.564,55	%	24,80%	37,48%	37,72%	137.564,55
				PARCELAS	34.112,34	51.555,21	51.895,99	
				%	24,80%	62,28%	100,00%	
	ACUMUL..		34.112,34	85.978,55	137.564,54			

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 137.564,55 (CENTO E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
 ENGENHEIRO CIVIL
 Segurança do Trabalho
 Operação - Edificações
 Técnico Eletrotécnico Nível Médio
 CREA: 4159D / RN:0601. 0269-2

MASSAPÊ - CE , 03 DE JULHO DE 2020



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020-SIE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇO - DESONERADO

GRUPO A	→	DESPESAS INDIRETAS		
AC		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000	
DF		DESPESAS FINANCEIRAS	0,6000	
R		RISCOS	0,9700	
			→	
			TOTAL	4,5700

GRUPO B	→	BENEFÍCIOS		
S+G		GARANTI/SEGUROS	0,4000	
L		LUCRO	6,1600	
			→	
			TOTAL	6,5600

GRUPO C	I	→	IMPOSTOS	
11			PIS	0,6500
12			COFINS	3,0000
13			ISS	3,0000
14			CPRB	4,5000
			→	
			TOTAL	11,1500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right\} - 1 \right]$$

$$BDI = \left[\left\{ \frac{(1 + 3,00 + 0,40 + 0,97) \times (1 + 0,60) \times (1 + 6,16)}{(1 - (0,65 + 3,00 + 3,00 + 4,50))} \right\} - 1 \right]$$

BDI = → **25,45%** ✓

MASSAPÉ - CE, 03 DE JULHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre
ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 41590 / RN:06012 0269-2



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020-SIE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ, CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DATA: 06 DE JULHO DE 2020 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ XEREZ DE SOUZA (PRAÇA DOS AMORES) NO BAIRRO CÔRREGO GRANDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	TOTAL	15,41%	11,86%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	TOTAL	8,02%	3,19%
A+B+C+D		85,20%	48,89%

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Ricardo Rodrigues Beserra

TITULAR
CPF: 007.442.433-51

Joaquim Arluz Nobre

ENGENHEIRO CIVIL
Segurança do Trabalho
Operação - Edificações
Técnico Eletrotécnico Nível Médio
CREA: 41590 / RJ-0001 - 219-2

MASSAPÉ - CE, 03 DE JULHO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140 - 000