

FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LO'E 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE

DESCRIÇÃO: LO'E 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.

LOCAL: LAGOA DA PRATA, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE

CLIENTE: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ

DATA: 12/07/2021

VERSÃO: 027.1 CCM DESCNERAÇÃO 202105 COM DESCNERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE: SEINFRA

HORA: 83,85%

DIAS: 47,76%

BDI: 25,45%

CATA REF: 05/2021

DATA REF: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	151,47	190,02	681,62	855,09
COBERTURA									
2.1	C3769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	29,83	123,86	155,36	3.694,74	4.634,99
2.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	29,83	209,25	262,50	6.241,93	7.830,39
IMPERMEABILIZAÇÕES									
3.1	93546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=310/M. AF. 06/2018	SINAPI	M2	1,60	78,02	97,86	124,83	156,67
3.2	93563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=2CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	1,60	25,45	31,93	40,72	51,09
PISO									
4.1	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	14,29	118,72	148,93	1.696,51	2.128,21
4.2	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	SINAPI	M	11,96	39,37	49,36	470,87	590,70
TETO									
5.1	86488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	6,66	14,12	17,71	94,32	118,30
ESQUADRIAS									
6.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	8,19	122,11	153,19	1.000,08	1.254,63
6.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	20,50	38,49	48,29	789,05	989,95
6.3	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	SEINFRA	UN	12,00	39,35	49,36	472,20	592,32
6.4	C2042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	41,00	8,60	10,79	352,60	442,39
6.5	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	121,08	151,89	484,32	607,56
6.6	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF. 01/2321	SINAPI	M2	122,85	11,45	14,36	1.406,63	1.764,13
6.7	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBERI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	12,43	808,43	1.014,18	10.548,78	12.606,26
6.8	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIC. INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	SINAPI	UN	7,00	141,81	177,90	992,67	1.245,30
6.9	UBS - BC - 004	BICICLETARIO PARA 6 BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (50mm), PINTADO COM PINTURA ACRILICA. FORNECIMENTO E MONTAGEM.	PRÓPRIA	UN	1,00	4.131,81	5.183,36	4.131,81	5.183,36
6.10	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MO. DURA	SEINFRA	M2	2,84	450,49	565,14	1.279,39	1.605,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LO'E 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE	DATA :	12/07/2021	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	LO'E 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESCENERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ	SINAPI	2021/05 COM DESCENERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PROFRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.11	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (160X280)mm	SEINFRA	UN	1,00	3.685,47	4.623,42	3.685,47	4.623,42
6.12	C1955	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXAS DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (425X300)mm	SEINFRA	CJ	1,00	8.659,58	10.863,44	8.659,58	10.863,44
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.1	1C1508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM ² E D SJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. P.	SINAPI	UN	1,00	1.887,79	2.368,23	1.887,79	2.368,23
7.2	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	37,00	104,98	131,70	3.884,26	4.872,90
7.3	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	8,00	70,37	88,28	562,96	706,24
7.4	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	18,00	94,47	118,51	1.700,46	2.133,18
7.5	C3389	BLOCO LUMINOSO AL TÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	SEINFRA	UN	3,00	262,54	329,36	787,62	988,08
7.6	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	2,00	375,71	471,33	751,42	942,66
7.7	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	SINAPI	UN	61,00	145,84	182,96	8.896,24	11.160,56
7.8	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	SINAPI	UN	15,00	113,53	142,42	1.702,95	2.136,30
7.9	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	SINAPI	UN	9,00	137,29	172,23	1.235,61	1.550,07
7.10	UBS - BC - 0c1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	PROFRIA	UN	2,00	161,10	202,10	322,20	404,20
7.11	UBS - BC - 0c2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	PROFRIA	UN	1,00	189,78	238,06	189,78	238,06
7.12	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	SINAPI	UN	2,00	129,32	162,23	258,64	324,46
7.13	1C1883	CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	SINAPI	UN	3,00	643,19	806,86	1.923,57	2.420,64
7.14	1C1895	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 100A - FORNECIMENTO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	371,06	465,45	371,06	465,49
7.15	1C1894	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	133,80	167,85	267,60	335,70
		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00				

FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LO'E 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE	DATA:	12/07/2021	BDI:	25,45%
DESCRIÇÃO:	LO'E 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE	VERSAO:	327.1 CCM DESCONEGAÇÃO	ICMS:	47,76%
LOCAL:	LAGOA DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE	SEINFRA:	232105 CCM DESCONEGAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	47,76%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ	SINAPI:			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.16	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM);	SEINFRA	UN	4,00	2.751,62	3.451,91	11.006,48	13.807,64
7.17	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	2,00	123,64	155,11	247,28	310,22
7.18	1C1893	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 30 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO .AF. 10/2020	SINAPI	UN	10,00	14,01	17,58	140,10	175,80
7.19	1C1891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO .AF. 10/2020	SINAPI	UN	10,00	23,81	29,87	238,10	298,70
7.20	1C1892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO .AF. 10/2020	SINAPI	UN	5,00	63,53	79,70	317,65	398,50
7.21	UBS - BC - 003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA(TETRAPOLAR) - (DISPOSITIVO DR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PRÓPRIA	UN	2,00	188,74	236,77	377,48	473,54
7.22	C3764	RACK FECHADO 24 U's, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	2.304,96	2.891,57	2.304,96	2.891,57
7.23	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL F/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	5.413,51	6.791,25	5.413,51	6.791,25
7.24	93301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	1,00	493,21	618,73	493,21	618,73
7.25	C3679	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	364,36	457,09	728,72	914,18
7.26	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	176,58	221,52	1.942,38	2.436,72
7.27	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	197,93	248,30	197,93	248,30
7.28	00C11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12* CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SEINFRA	UN	3,00	167,20	209,75	501,60	629,25
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						28.695,84	36.002,73
8.1	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO .AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	216,62	271,75	216,62	271,75
8.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	36,39	45,65	36,39	45,65
8.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	1.025,38	1.286,34	4.101,52	5.145,36
8.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	5,00	29,66	37,21	148,30	186,05
8.5	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	601,33	754,37	601,33	754,37
8.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD.)	SEINFRA	UN	13,00	42,25	53,00	549,25	689,00
8.7	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	13,00	52,74	66,16	685,62	860,08
8.8	89319	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 36L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIC - FORNECIMENTO E INSTALACAO .AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	886,69	1.112,35	886,69	1.112,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE	DATA :	12/07/2021	BDI :	25,45%
DESCRIÇÃO:	LOTE 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	DATA REF
LOCAL:	LAGOA DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	SINA PI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		47,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.9	C386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	1,00	1.911,73	2.398,27	1.911,73	2.398,27
8.10	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	18,20	225,57	282,98	4.103,27	5.150,24
8.11	C3671	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPÃO E GRELHA - L=500MM X C=500MM - ALTURA ATE 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	903,10	1.132,94	903,10	1.132,94
8.12	83914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	39,33	49,34	157,32	197,36
8.13	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	10,00	110,71	138,89	1.107,10	1.388,90
8.14	C3796	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-280C/4400W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	366,06	459,22	732,12	918,44
8.15	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00	609,70	764,87	609,70	764,87
8.16	93635	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	SINAPI	UN	6,00	294,74	369,75	1.768,44	2.218,50
8.17	C2497	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	36,51	45,80	36,51	45,80
8.18	C3712	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	60,92	76,42	60,92	76,42
8.19	83987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	SINAPI	UN	2,00	67,33	84,47	134,66	168,94
8.20	C2574	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	SEINFRA	M	30,00	51,31	64,37	1.539,30	1.931,10
8.21	95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2016	SINAPI	UN	1,00	59,30	74,39	59,30	74,39
8.22	UBS - BC - 007	BANCADA EM AÇO INOX L=60 CM, COM UMA CUBA, VALVULA E SIFÃO CROMADOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM.	PRÓFRIA	M	6,90	1.066,54	1.337,97	7.359,13	9.231,99
8.23	MERCADO	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	PRÓFRIA	UN	10,00	87,16	109,34	871,60	1.093,40
8.24	MERCADO	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	PRÓFRIA	UN	2,00	58,41	73,28	116,82	146,56
9		COMUNICAÇÃO VISUAL						2.886,10	3.620,60
9.1	MERCADO	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 CC/M PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77CM	PRÓFRIA	UN	1,00	481,66	604,24	481,66	604,24
9.2	MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO 2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM. 80X41CM	PRÓFRIA	UN	2,00	392,42	492,25	784,84	984,58
9.3	MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO 3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM DIM. 40X50CM	PRÓFRIA	UN	3,00	239,28	300,15	717,84	900,54
9.4	MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO 5" - FACHADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS	PRÓFRIA	UN	1,00	375,32	470,84	375,32	470,84

FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE

DESCRICO: LOTE 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE

LOCAL: LAGOA DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE

CUENTE: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ

DATA: 12/07/2021 **BDI:** 25,45%

VERSÃO: 027.1 CCM DESCRICÃO 83,85% 47,76% 36/2021


SEINFRA: 2021/05 CCM DESCRICÃO 83,85% 47,76% 36/2021

SINAPI: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRICO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.5	MERCADO	APLICAO DE ADESIVO VINIL MONOMERICO DIM 150X60CM	PRÓPRIA	UN	20,00	23,93	30,02	478,60	600,40
9.6	MERCADO	PLACA DE SINAJIZAO 6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20X10CM	PRÓPRIA	UN	4,00	11,96	15,00	47,84	60,00
10	DIERSOS E LIMFEZA DA OBRA	PLACA DE INDICAO 7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20X5CM-CCMPRESSOR E RESIDUOS	SEINFRA	M2	309,25	10,88	13,65	3.364,64	4.221,26
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M3	39,58	21,85	27,41	864,82	1.084,89
10.2	CJ702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	39,58	28,81	36,14	1.140,30	1.430,42
10.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M	6,20	282,73	354,68	1.752,93	2.199,02
10.4	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M					
						VALOR BDI TOTAL:		34.028,93	
						VALOR ORÇAMENTO:		133.713,31	
						VALOR TOTAL:		167.743,24	

JONATAS VASSINCELOS BRANDÃO
ARQUITETO E URBANISTA
CAUCE A151910-7



RESUMO DO ORÇAMENTO																									
	OBRA:	LOTE 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	DATA : 12/07/2021		BDI : 25,45%																				
	DESCRIÇÃO:	LOTE 2 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE LAGOA DA PRATA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>021005 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	021005 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	021005 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																					
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																						
LOCAL:	LAGOA DA PRATA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.																								
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ																								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	855,09	0,51
2	COBERTURA	12.465,37	7,43
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	207,70	0,12
4	PISO	2.718,91	1,62
5	TETO	118,30	0,07
6	ESQUADRIAS	41.777,76	24,91
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.041,10	18,20
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	36.002,73	21,46
9	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.020,00	1,10
10	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	8.935,59	5,33
		VALOR BDI TOTAL:	34.029,93 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	133.713,31
		VALOR TOTAL:	167.743,24