

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SAÍTO IZÍDIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.				
DESCRIÇÃO:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SAÍTO IZÍDIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.				
LOCAL:	SAÍTO IZÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.				
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ				
		DATA:	12/07/2021	BDI:	25,45%
		FONTE	VERSÃO	HJRA	INES
		SEINFRA	327.1 COM DESCONECÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2.2/105 COM DESCONECÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	151,47	190,02	681,62	855,09
2	IMPERMEABILIZAÇÕES								
2.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	SINAPI	M2	1,60	78,02	97,86	124,83	156,61
2.2	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM, AF_06/2018	SINAPI	M2	1,60	25,45	31,93	40,72	51,09
3	ESQUADRIAS								
3.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	6,06	122,11	153,19	743,65	932,93
3.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	15,50	38,49	48,29	596,60	748,50
3.3	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	SEINFRA	UN	9,00	39,35	49,36	354,15	444,24
3.4	C3042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	31,00	8,60	10,79	266,60	334,49
3.5	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	121,08	151,89	363,24	455,67
3.6	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTÊ SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	122,86	11,45	14,36	1.406,63	1.764,13
3.7	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	14,18	550,07	690,06	7.799,99	9.785,05
3.8	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,60	523,76	657,06	838,02	1.051,30
3.9	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	12,40	808,43	1.014,18	10.048,78	12.606,26
3.10	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	7,00	141,81	177,90	992,67	1.245,30
3.11	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCCOLOR, E=3MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021_P	SINAPI	M2	14,62	211,91	265,84	3.098,12	3.886,58
3.12	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MO-DURA	SEINFRA	M2	2,84	450,49	565,14	1.279,39	1.605,00
3.13	UBS - 80 - 004	BICICLETARIO PARA 66 BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (50mm), PINTADO COM PINTURA ACRILICA FORNECIMENTO E MONTAGEM.	PRÓPRIA	UN	1,00	4.131,81	5.183,36	4.131,81	5.183,36
3.14	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1,50X2,80)m	SEINFRA	UN	1,00	3.685,47	4.623,42	3.685,47	4.623,42
3.15	C1955	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXAS DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (4,25X3,00)m	SEINFRA	CJ	1,00	8.659,58	10.863,44	8.659,58	10.863,44
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.1	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E D.SUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE	SINAPI	UN	1,00	1.887,79	2.368,23	1.887,79	2.368,23
								48.657,56	61.041,19



BELA CRUZ

FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SANTO IZÍDIO, N.º ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE

DESCRICOÃO: LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SANTO IZÍDIO, N.º ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.

LOCAL: SANTO IZÍDIO, ZC NA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.

CLIENTE: MUNICÍPIO DE BELA CRUZ

DATA: 12/07/2021

FONTE: SEINFRA

SINAPI

VERBA: 2021/05 CDM DESONERACAO COMPOSICOES PROPRIAS

BDI: 2% 45%

H3PA MES 2021

LATA REF 09/2021

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%


83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

83,85% 47,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2	1c1508	CONCRETO). AF. 07/2020_P	SEINFRA	UN	37,00	104,98	131,70	3.884,26	4.872,90
4.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE: 40W	SEINFRA	UN	8,00	70,37	88,28	562,96	706,24
4.4	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	SINAPI	UN	18,00	94,47	118,51	1.700,46	2.133,18
4.5	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15'W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	SEINFRA	UN	3,00	262,54	329,36	787,62	988,08
4.6	C3989	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	SEINFRA	UN	2,00	375,71	471,33	751,42	942,66
4.7	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ: 400W	SINAPI	UN	61,00	145,84	182,96	8.896,24	11.160,56
4.8	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20x4250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF. 01/2016	SINAPI	UN	15,00	113,53	142,42	1.702,95	2.136,30
4.9	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 01/2016	SINAPI	UN	9,00	137,29	172,23	1.235,61	1.550,07
4.10	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 01/2016	PRÓPRIA	UN	2,00	161,10	202,10	322,20	404,20
4.11	UBS - BC - 001	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	PRÓPRIA	UN	1,00	189,78	238,06	189,78	238,06
4.12	UBS - BC - 002	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	SINAPI	UN	2,00	129,32	162,25	258,64	324,46
4.13	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 01/2016	SINAPI	UN	3,00	643,19	806,88	1.929,57	2.420,64
4.14	1c1883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	371,06	465,49	371,06	465,49
4.15	1c1895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	133,80	167,85	267,60	335,70
4.16	1c1894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SEINFRA	UN	4,00	275,62	3451,97	11.006,48	13.807,64
4.17	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	123,64	155,17	247,28	310,22
4.18	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SINAPI	UN	10,00	14,01	17,56	140,10	175,80
4.19	1c1890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	10,00	23,81	29,87	238,10	298,70
4.19	1c1891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	10,00	23,81	29,87	238,10	298,70

XX



FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SANTO IZÍDIO, Nª ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.			
DESCRIÇÃO:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SANTO IZÍDIO, Nª ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.			
LOCAL:	SANTO IZÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.			
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ			

DATA:	12/07/2021	BDI:	25,45%
FORTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
SEINFRA	327.1 CCM DESCNEXÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/05 CCM DESCNEXÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.20	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00	63,53	79,70	317,65	398,50
4.21	UBS - BC - 003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30mA(TETRAPOLAR) - (DISPOSITIVO DR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PRÓPRIA	UN	2,00	188,74	236,77	377,48	472,54
4.22	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	2.304,96	2.891,57	2.304,96	2.891,57
4.23	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL F7/COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	5.413,51	6.791,25	5.413,51	6.791,25
4.24	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	493,21	618,73	493,21	618,73
4.25	C3679	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	364,36	457,08	728,72	914,18
4.26	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	176,58	221,52	1.942,38	2.436,72
4.27	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	197,93	248,30	197,93	248,30
4.28	00C11251	CAIXA DE PASSAGEM/LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12* CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SEINFRA	UN	3,00	167,20	209,75	501,60	629,25
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
5.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	36,39	45,65	36,39	45,65
5.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	1.025,38	1.286,34	4.101,52	5.145,36
5.3	93544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	29,66	37,21	148,30	186,05
5.4	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	601,33	754,37	601,33	754,37
5.5	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADC)	SEINFRA	UN	13,00	42,25	53,00	549,25	689,00
5.6	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	13,00	52,74	66,16	685,62	860,08
5.7	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 3CL OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	886,69	1.112,35	886,69	1.112,35
5.8	C3386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	1,00	1.911,73	2.398,27	1.911,73	2.398,27
5.9	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	9,10	225,57	282,96	2.052,69	2.575,12
5.10	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPÃO E GRELHA - L=500MM X C=500MM ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	903,10	1.132,94	903,10	1.132,94
5.11	C2504	TORNEIRA DE FRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA	SEINFRA	UN	10,00	110,71	138,86	1.107,10	1.388,90
5.12	C0796	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-280C/4400W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	366,06	459,22	732,12	918,44
5.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00	609,70	764,87	609,70	764,87
						26.016,25		32.637,39	

FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SAO TIJOZILIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ - CE			
DESCRIÇÃO:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SAO TIJOZILIO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ - CE			
LOCAL:	SAO TIJOZILIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ - CE			
CLIENTE:	MUNICIPIO DE BELA CRUZ			

DATA:	12/07/2021	BDI:	25,45%
VERSAO:	327.1 CCM DESCRICAO	HORA:	83,85%
SEINFRA:	2321/05 COM DESCRICAO	MES:	47,76%
SINAPI:	COMPOSICOES PROPRIAS	COMPOSICOES PROPRIAS:	83,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.14	99635	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 01/2019	SINAPI	UN	6,00	294,74	369,75	1.768,44	2.218,50
5.15	C2497	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	36,51	45,80	36,51	45,80
5.16	C3712	LUVIA DE JUNIAC AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	60,92	76,42	60,92	76,42
5.17	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS; FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF. 12/2014	SINAPI	UN	2,00	67,33	84,47	134,66	168,94
5.18	C2574	TUBO COBRE INCLUS VE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	SEINFRA	M	30,00	51,31	64,37	1.539,30	1.931,10
5.19	95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REFORÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 06/2016	SINAPI	UN	1,00	59,30	74,39	59,30	74,39
5.20	UBS - BC - 007	BANCADA EM AÇO INOX L=60 CM, COM UMA CUBA, VALVULA E SIFAO CROMADOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM.	PRÓFRIA	M	6,66	1.066,54	1.337,97	7.103,16	8.910,88
5.21	MERCADO	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	PRÓFRIA	UN	10,00	87,16	109,34	871,60	1.093,40
5.22	MERCADO	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	PRÓFRIA	UN	2,00	58,41	73,28	116,82	146,56
6	COMUNICAÇÃO VISUAL								
6.1	MERCADO	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 CCM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77CM	PRÓFRIA	UN	1,00	481,66	604,24	481,66	604,24
6.2	MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO 2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM. 80X47CM	PRÓFRIA	UN	2,00	392,42	492,29	784,84	984,58
6.3	MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO 3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM DIM. 40X50CM	PRÓFRIA	UN	3,00	239,28	300,18	717,84	900,54
6.4	MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO 5" - FACHADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM FARAUFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO DIM. 150X60CM	PRÓFRIA	UN	1,00	375,32	470,84	375,32	470,84
6.5	MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO 6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM. 20X10CM	PRÓFRIA	UN	20,00	23,93	30,02	478,60	600,40
6.6	MERCADO	PLACA DE INDICAÇÃO 7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM. 20X5CM-CCMPRESSOR E RESÍDUOS	PRÓFRIA	UN	4,00	17,96	15,00	47,84	60,00
7	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA								
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	309,29	10,88	13,65	3.364,64	4.221,26
7.2	C3702	CARGA MANUAL DE EVTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	39,59	21,85	27,41	864,82	1.084,89
								5.369,76	6.736,57




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SAÍTO IZÍDIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE	DATA:	12/07/2021	BDI:	25,45%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SAÍTO IZÍDIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SAÍTO IZÍDIO, ZC NA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	SINAPI	327 1 CCM DESCONECÇÃO	83 85%	47,76%	35/2021
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ		202105 CCM DESCONECÇÃO	83 85%	47,76%	36/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3	C 2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	39,58	28,81	36,14	1.140,30	1.430,42
						VALOR BDI TOTAL:		32.586,67	
						VALOR CRÇAME VTO:		123.041,54	
						VALOR TOTAL:		160.628,21	

JONATAS VASCONCELOS BRANDÃO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-CE A151910-7

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SANTO IZÍDIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	DATA : 12/07/2021	BDI : 25,45%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE SANTO IZÍDIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	SANTO IZÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,75%	47,76%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,75%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	855,09	0,53
2	IMPERMEABILIZAÇÕES	207,70	0,13
3	ESQUADRIAS	55.529,67	34,57
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.041,19	38,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	32.637,39	20,32
6	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.620,60	2,25
7	DIVERSOS E LIMPEZA DA ORPA	6.736,57	4,19
		VALOR BDI TOTAL:	32.586,67
		VALOR ORÇAMENTO:	128.041,54
		VALOR TOTAL:	160.628,21